

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo Zamówień Publicznych,. Zamawiający — Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. pod nazwą „Remont i budowa ogrodzenia Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. **Znak sprawy: DH.261.20.23**

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie pkt. X.4.1 ppkt. 2 Regulaminu udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku- Prawo Zamówień Publicznych,. Zamawiający — Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o.

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1: Czy wykonanie zgłoszenia wykonania robót jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź 1: "Na roboty realizowane w ramach Etapu 2 Zamawiający dokonał zgłoszenia wykonania robót. Etap 1 nie wymaga zgłoszenia robót."

Pytanie 2: Jakiej wysokości jest istniejąca siatka, która należy wykorzystać do zabezpieczenia przed przejściem zwierzyny ?

Odpowiedź 2: "Demontowana siatka w ramach Etapu I posiada wysokość ok 190 cm. Istniejące ogrodzenie panelowe demontowane w ramach etapu II, przekazane ma być w całości właścicielowi, zgodnie z zapisami OPZ."

Pytanie 3: Czy po stronie Wykonawcy jest obsługa geodezyjna inwestycji ?

Odpowiedź 3: "Tak. Pełna obsługa geodezyjna inwestycji należy do zakresu Wykonawcy robót."

Ponadto działając w oparciu o rozdział X.4.2 Regulaminu Zamawiający informuje o dokonaniu następujących modyfikacji w treści Opisu Przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1):

OPZ-rozdz. 3. pkt. 1 ppkt. 1.1 otrzymuje brzmienie:

Demontaż istniejącego uszkodzonego ogrodzenia:

- Słupki – w całości (część nadziemna i podziemna),
- Podmurówka,
- Siatka (do ponownego wykorzystania)
- Utylizacja/złomowanie wszystkich zdemontowanych elementów ogrodzenia (poza siatką ocynkowaną).



OPZ-rozdz. 3. pkt. 1 ppkt. 1.2 otrzymuje brzmienie:

Dostawę i montaż kompletnego ogrodzenia panelowego w kolorze RAL 5010 o łącznej długości 731 mb obejmującego w szczególności:

- Panel ogrodzeniowy 2D 656, h=223 cm (odgięty na odcinku 400mm), połączony z cokołem betonowym,
- Słupki o rozstawie 250mm z odkosami na concertinę i drut naciągowy,
- Drut naciągowy, ocynkowany 4mm (2 rzędy po obu stronach odkosów),
- Obejma montażowa,
- Śruby montażowe – zrywalne,
- Przelotka do drutu montażowego,
- Concertina 450,
- Deska betonowa, h=30cm, deska betonowa musi posiadać zabetonowane uchwyty w celu trwałego połączenia panelu ogrodzeniowego z deską betonową w ilości min. 3 uchwyty na jedno przęsło ogrodzeniowe; uchwyty należy wykonać z drutu ocynkowanego $\varnothing 10\text{mm}$ rozwiązanie musi umożliwiać wymianę panelu ogrodzeniowego bez konieczności rozbierania cokołu betonowego.
- Łącznik deski betonowej prosty, h=30cm,

Całkowita wysokość ogrodzenia 2630mm.

Szczegółowe rozwiązanie techniczne przedstawia załączony do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia schemat ogrodzenia.

Zamawiający zwraca uwagę na prawidłowe wykonanie ogrodzenia w miejscach, w których będą występować uskoki na ogrodzeniu (ze względu na spadki terenu). Rozwiązanie sposobu montażu ogrodzenia w tych miejscach leży po stronie Wykonawcy robót.

UWAGA: Wszelkie elementy metalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (słupki wraz z odkosami, panele ogrodzeniowe oraz obejmy - ocynkowane i malowane proszkowo).

OPZ-rozdz. 3. pkt. 2 ppkt. 2.1 otrzymuje brzmienie:

Demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego na długości 270 mb i wysokości ok. 1,50 m:

- Słupki – w całości (część nadziemna i podziemna),
- Podmurówka,
- Siatka,

Po zakończonym demontażu złożenie i przekazanie elementów właścicielowi – firmie Panattoni (zwrot lub utylizacja części podziemnej słupków - do uzgodnienia z właścicielem w trakcie robót).

OPZ-rozdz. 3. pkt. 2 ppkt. 2.2 otrzymuje brzmienie:

Dostawę i montaż kompletnego ogrodzenia panelowego w kolorze RAL 5010 o łącznej długości 400 mb obejmującego w szczególności:



- Panel ogrodzeniowy 2D 656, h=223 cm (odgięty na odcinku 400mm), połączony z cokołem betonowym,
- Słupki o rozstawie 250mm z odkosami na concertinę i drut kolczasty,
- Drut naciągowy, ocynkowany 4mm (2 rzędy po obu stronach odkosów),
- Obejma montażowa,
- Śruby montażowe – zrywalne,
- Przelotka do drutu montażowego,
- Concertina 450,
- Deska betonowa, h=30cm, deska betonowa musi posiadać zabetonowane chwytty w celu trwałego połączenia panelu ogrodzeniowego z deską betonową w ilości min. 3 uchwyty na jedno przęsło ogrodzeniowe; uchwyty należy wykonać z drutu ocynkowanego $\varnothing 10\text{mm}$ rozwiązanie musi umożliwiać wymianę panelu ogrodzeniowego bez konieczności rozbierania cokołu betonowego.
- Łącznik deski betonowej prosty, h=30cm,

Całkowita wysokość ogrodzenia 2630mm.

Szczegółowe rozwiązanie techniczne przedstawia załączony do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia schemat ogrodzenia.

Zamawiający zwraca uwagę na prawidłowe wykonanie ogrodzenia w miejscach, w których będą występować uskoki na ogrodzeniu (ze względu na spadki terenu). Rozwiązanie sposobu montażu ogrodzenia w tych miejscach leży po stronie Wykonawcy robót.

UWAGA: Wszelkie elementy metalowe muszą być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (słupki wraz z odkosami, panele ogrodzeniowe oraz obejmy - ocynkowane i malowane proszkowo).

Zamawiający informuje, że modyfikacji uległ formularz nr 1 – formularz oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

